

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย		
สายทาง	- ชื่อสายทาง ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ราคาน้ำมัน	25.00-25.99
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.คลองน้อย	ระยะทาง	500.000 เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก./ตร.ซม.	1,950.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	39.01	บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	50.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	45	=	114.97	บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	651.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	30	=	76.99	บาท/ลบ.ม.

งานหินผุถมไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				=	28.95	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	45	กม.		=	114.97	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	193.92	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	193.92	x	1.60	=	310.272	บาท/ลบ.ม.
					ค่าใช้จ่ายรวม	= 310.272 บาท/ลบ.ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 310 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากท่าทราย				=	651.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	30.00	กม.		=	76.99	บาท/ลบ.ม.
					ค่าใช้จ่ายรวม	= 727.99 บาท/ลบ.ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 727.0 บาท/ลบ.ม.

คอกกรีตผสมเสร็จ

ค่าวัสดุจากโรงผสม

ค่าขนส่ง

15.00 กม.

	=	1950.00	บาท/ลบ.ม.
	=	39.01	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1989.01	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1,989.0	บาท/ลบ.ม.