

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย**

รายละเอียด **ทำการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาจากโครงไม้เป็นโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ ๕๗ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กัาเทศ)**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ประเภทงาน **อาคาร**

สถานที่ก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หมู่ที่ ๑ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี**

ประมาณการเมื่อ วันที่ **๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑**

แบบป.ร.๔

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | |
| | ๑. งานรื้อถอนทิ้ง | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ งานรื้อโครงสร้างหลังคาเดิม(ชนทั้ง) | ๕๒.๐๐ | ตร.ม. | | | | | | | |
| | ๑.๒ งานรื้อผนังและท่อผนังเดิม | ๑.๐๐ | งาน | | | ๖๐ | ๒,๕๒๐ | ๒,๕๒๐ | | |
| | ๒. งานคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.จม. | ๒.๖๐ | ลบ.ม. | ๑,๙๕๐ | ๕,๐๗๐ | ๑๙๗ | ๕๑๒ | ๕,๕๘๒ | | |
| | ๓. งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | | |
| | ๓.๑ เหล็ก C ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. | ๓๒.๐๐ | เมตร | ๑๗๐ | ๕,๔๔๐ | | | ๕,๔๔๐ | | |
| | ๓.๒ เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. | ๖๕.๐๐ | เมตร | ๑๔๑ | ๙,๑๖๕ | | | ๙,๑๖๕ | | |
| | ๓.๓ เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. | ๘๐.๐๐ | เมตร | ๑๒๕ | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | | |
| | ๓.๔ แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๔ (ติดพอยกันความร้อน) | ๕๘.๐๐ | ตร.ม | ๑๖๐ | ๙,๒๘๐ | | | ๙,๒๘๐ | | |
| | ๓.๕ แผ่นฉนวนกีดซับหลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๔ | ๘.๐๐ | เมตร | ๑๒๐ | ๙๖๐ | | | ๙๖๐ | | |
| | ๓.๖ เติงชายเออรา ขนาด ๑ x ๘ นิ้ว(สี่เหลี่ยมขาติ) | ๒๔.๐๐ | เมตร | ๓๕๐ | ๘,๔๐๐ | | | ๘,๔๐๐ | | |
| | ๓.๗ ทุบเชิงชาย ขนาด ๑ x ๖ นิ้ว(สี่เหลี่ยมขาติ) | ๒๔.๐๐ | เมตร | ๒๕๐ | ๖,๐๐๐ | | | ๖,๐๐๐ | | |
| | ๓.๘ ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคา ๕๘ ตร.ม. | | | | | | ๑๔,๗๗๔ | ๑๔,๗๗๔ | คิด ๓๐ % | |
| | ๔. งานประตูหน้าต่าง | | | | | | | | ค่าแรงโครงสร้าง | |
| | ๔.๑ ประตู+วงกบ ป.๑ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร | ๓.๐๐ | ชุด | ๒,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑๐๐ | ๓๐๐ | ๗,๘๐๐ | | |
| | ๔.๒ เหล็กตัด ประตู ป.๑ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร | ๓.๐๐ | บาน | ๔,๕๐๐ | ๑๓,๕๐๐ | ๑๐๐ | ๓๐๐ | ๑๓,๘๐๐ | | |
| | ยกยกค้ำไป | | | | ๗๕,๓๑๕ | | ๒๖,๔๐๖ | ๑๐๑,๗๒๑ | | |

ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
รายละเอียด ทางการเปลี่ยนโครงสร้างคานจากโครงสร้างเดิมเป็นโครงสร้างคานเหล็ก พื้นที่ ๕๗ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบรูปราชการงานก่อสร้าง กำหนด)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หมู่ที่ ๑ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ยกยอดมา | | | | ๗๕,๓๑๕ | | ๒๖,๔๐๖ | ๑๐๑,๗๒๑ | |
| | ๔.๓ เหล็กตัด หน้าต่าง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร | ๑.๐๐ | บาน | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๓๐๐ | ๔,๓๐๐ | ๘,๓๐๐ | |
| | ๕. งานพื้น | | | | | | | | |
| | ๕.๑ ปรับพื้นที่ทางเท้าข้างอาคาร | ๒๔.๐๐ | ตร.ม. | | | ๖๐ | ๑,๔๔๐ | ๑,๔๔๐ | |
| | ๕.๒ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว | ๑๘.๐๐ | ตร.ม. | ๒๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๑๒๐ | ๒,๑๖๐ | ๕,๗๖๐ | |
| | ๖. งานสี | | | | | | | | |
| | ๖.๑ ทาสีน้ำพลาสติก | ๘๔.๐๐ | ตร.ม. | ๑๑๕ | ๒,๘๔๐ | ๑๑๕ | ๒,๘๔๐ | ๕,๖๘๐ | |
| | ๖.๒ ทาสีน้ำมัน | ๕๘.๐๐ | ตร.ม. | ๔๕ | ๒,๐๒๐ | ๑๕ | ๒,๐๓๐ | ๔,๐๕๐ | |
| | ๗. งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | ๗.๑ ท่อตัดฟลูออโรลพลาสติค ๓๖ วัตต์, พร้อมขา, สวิตช์ รวมอุปกรณ์ | ๓.๐๐ | ชุด | ๓๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๕๐ | ๑๕๐ | ๑,๒๐๐ | |
| | ๗.๒ ท่อร้อยสายขนาด ๑/๒ นิ้ว | ๔๐.๐๐ | เมตร | ๑๕ | ๖๐๐ | ๕ | ๒๐๐ | ๘๐๐ | |
| | ๗.๓ เข้ารับตีวงแบบตีคดผนัง | ๑.๐๐ | ชุด | ๒๘๐ | ๒๘๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๕๓๐ | |
| | ๗.๔ เข้ารับค้ำแบบตีคดผนัง | ๑.๐๐ | ชุด | ๖๕๐ | ๖๕๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๙๐๐ | |
| | รวมยอดทั้งสิ้น | | | | ๘๐,๒๐๘ | | ๓๓,๔๗๖ | ๑๑๓,๖๘๔ | |