

หน้าที 1
แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาห้วยอดหมูที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. ยาว 582 ม. หนา 0.15 ม.
ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม. **ตร.ม.รวม** 2,328 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	2,910.00	ตร.ม.	10.63	30,933.30	1.3624	14.48	42,144	
	1.2 งานทรายรองพื้น	117.00	ลบ.ม.	752.00	87,984.00	1.3624	1,024.52	119,869	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	350.00	ลบ.ม.	2,001.00	700,350.00	1.3624	2,726.16	954,157	
	2.2 EXPANSION JOINT RB 15 มม.	0.32	ตัน	19,891.00	6,365.12	1.3624	27,099.50	8,672	
	2.3 CONTRAXCTION JOINT RB 19 มม.	0.10	ตัน	19,730.00	1,973.00	1.3624	26,880.15	2,688	
	2.4 เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	2,328.00	ตร.ม.	30.00	69,840.00	1.3624	40.87	95,150	
	2.5 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	582.00	เมตร	20.60	11,989.20	1.3624	28.07	16,334	
	2.6 ค่าปูผิวคอนกรีต	2,328.00	ตร.ม.	11.98	27,889.44	1.3624	16.32	37,997	
	2.7 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	236.00	ม.	22.65	5,345.40	1.3624	30.86	7,283	
	2.8 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	2,328.00	ตร.ม.	8.87	20,649.36	1.3624	12.08	28,133	
	ยกยอดไป				963,319			1,312,426	

หน้า 2
แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาห้วยยอดหมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. ยาว 582 ม. หนา 0.15 ม.
ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม. ตร.ม.รวม 2,328 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา				963,319			1,312,426	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	88	ลบ.ม.	279	24,552	1.3624	380	33,450	
	รวมยอดทั้งสิ้น				987,871			1,345,875	
						ตัวอักษร	รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,345,875	

หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาห้วยยอดหมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประยงค์ สุดดวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมานะ เพ็งเคียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอวยชัย ขาดิสิริกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศราวุธ สงสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัญญัติ บุญญา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายมนชัย สุขแพ)

คอนกรีตผสมเสร็จ

ค่าวัสดุจากโรงผสม

ค่าขนส่ง

15.00 กม.

	=	1950.00	บาท/ลบ.ม.
	=	51.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2001.84	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	2,001.0	บาท/ลบ.ม.