

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

แบบปร.๔

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	๑.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ ๑๐ ซม.	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๘.๕๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๑๑.๓๔	๑๗,๐๑๗	
	๑.๒ งานทรายรองพื้น	๗๕.๐๐	ลิป.ม.	๗๓๓.๐๐	๕๕,๙๗๕.๐๐	๑.๓๓๔๗	๙๗๘.๓๔	๗๓,๓๗๕	
๒	งานผิวทาง					๑.๓๓๔๗			
	๒.๑ คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.ทรงลูกบาศก์	๒๒๕.๐๐	ลิป.ม.	๒,๑๘๘.๐๐	๔๙๒,๓๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๒,๙๒๐.๓๒	๖๕๗,๐๗๓	
	๒.๒ EXPANSION JOINT RB ๑๕ มม.	๐.๒๓	ตัน	๒๐,๕๖๐.๐๐	๔,๗๒๘.๘๐	๑.๓๓๔๗	๒๗,๔๔๑.๔๓	๖,๓๑๒	
	๒.๓ LONGITUDINAL JOINT DB ๑๖ มม.	๐.๔๕	ตัน	๑๖,๒๗๑.๐๐	๗,๓๒๑.๙๕	๑.๓๓๔๗	๒๑,๗๑๖.๙๐	๙,๗๗๓	
	๒.๔ CONTRAXCTION JOINT RB ๑๙ มม.	๐.๐๕	ตัน	๑๙,๗๓๐.๐๐	๙๘๖.๕๐	๑.๓๓๔๗	๒๖,๓๓๓.๖๓	๑,๓๑๗	
	๒.๕ เหล็ก WIRE MASH ๔ มม.@ ๒๐ ซม.	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๔๐.๐๔	๖๐,๐๖๒	
	๒.๖ ค่าแบบข้างคิดความยาว ๒ ข้างคิด ๕๐%	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๕๙๓.๐๐	๒๖,๖๘๕.๐๐	๑.๓๓๔๗	๗๙๑.๔๘	๓๕,๖๑๖	
	๒.๗ ค่าปูผิวคอนกรีต	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๖.๖๗	๑๐,๐๑๐	
	๒.๘ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๔๒๐.๐๐	ม.	๑๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๑๓.๓๕	๕,๖๐๖	
	๒.๙ ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๖.๖๗	๑๐,๐๑๐	
	ยกยอดไป				๖๕๖,๔๔๗	๑.๓๓๔๗		๘๗๖,๑๖๐	

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

แบบปร.๔

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา				๖๕๖๔๔๗.๒๕			๘๗๖๑๖๐	
๓	งานผิวไหล่ทาง								
	๓.๑ ผิวไหล่ทางหินผุ	๔๕.๐๐	ลิป.ม.	๓๒๓.๐๐	๑๔๕๓๕.๐๐	๑.๓๓๔๗	๔๓๑.๑๑	๑๙๔๐๐	
	รวมยอดทั้งสิ้น				๖๗๐๙๘๒.๒๕			๘๙๕๕๖๐	
						ตัวอักษร	รวมราคากลางทั้งสิ้น	๘๙๕,๕๖๐	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน

แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ประมาณการ

(นายประยุทธ์ สุดดวง)

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุธ สงสุข)

(นายมานะ เพ็งคียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอวยชัย ชาตศิริกุล)

(นายমনชัย สุขแพ)

